

令和6年度工事変更契約(6月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)72	萬鉄五郎記念美術館 空調設備改修工事	花巻市 東和町土沢 地内	管	(株)理水興業	岩手県花巻市星が丘二丁 目16番12号	当初 契約	R5.8.24	57,750,000	R5.8.25	～	R6.1.10	
						第1回 変更	R5.12.28	57,750,000	R5.8.25	～	R6.3.27	令和5年12月6日に低圧ケーブル製品の納期回答が停止となり、当工事の自動制御盤改修に伴う、低圧線の納期に時間を要することから工期を延長します。
						第2回 変更	R6.3.27	57,750,000	R5.8.25	～	R6.6.28	令和5年12月6日に低圧ケーブル製品の納期回答が停止となり、当工事の自動制御盤改修に伴う、低圧線の納期に時間を要することから第1回変更にて工事期間を延長していたが、5月末に入荷見込みとなったことから令和6年6月28日まで工事期間を延長します。
						第3回 変更	R6.6.28	57,343,000	R5.8.25	～	R6.6.28	・電気配線工事に伴い、点検口が追加となったため増額。 ・現場調査の結果、梁下にダクトを通すことができたため、床穴開け箇所減。 ・展示室2と展示室3のダクトが同じであり、同等な風を供給できることから、温湿度検出器の減。
(R5)86	市道四日町後川線道 路改良舗装工事	花巻市 下幅・四日町 地内	土木 一式	菅原建設(株)	岩手県花巻市東和町土沢2 区36番地	当初 契約	R5.9.21	48,477,000	R5.9.22	～	R6.3.21	
						第1回 変更	R6.3.21	48,477,000	R5.9.22	～	R6.3.29	工事中止(支障物件移設)による工期延長
						第2回 変更	R6.3.29	48,477,000	R5.9.22	～	R6.6.14	工事中止(支障物件移転)による工期延長
						第3回 変更	R6.6.13	61,209,500	R5.9.22	～	R6.6.14	現場施工条件によりボックスカルバートの製品長を変更したことによる増額 現場状況に合わせL型側溝から縁石工へ変更 現場の交通状況を考慮し交通誘導員の人数増
(R5)88	準用河川大沢口河川 川改修工事	花巻市 石鳥谷町八幡 地内	土木 一式	(有)神山工業	岩手県花巻市石鳥谷町好 地第9地割84番地1	当初 契約	R5.9.21	28,380,000	R5.9.22	～	R6.3.21	
						第1回 変更	R6.2.2	38,452,700	R5.9.22	～	R6.3.29	・現場条件による土留め工(鋼矢板)の追加 ・工種増による工期の延長 ・協議による週休二日制補正係数の計上
						第2回 変更	R6.3.28	39,211,700	R5.9.22	～	R6.6.25	・現場条件による仮設工法(鋼矢板)の変更に伴う増 ・上記及び工事中止解除、繰越承認を得た事に伴う工期延長
						第3回 変更	R6.6.25	45,661,000	R5.9.22	～	R6.6.25	運搬処理工、工事用道路工の数量増及び道路付属施設工の追加 仮設工の数量増及び水替工の規格変更 上記に伴う増額変更
(R5)158	東和いこいの森キャン プ場解体工事	花巻市 東和町田瀬 地内	解体	(株)長澤工務店	岩手県花巻市石鳥谷町八 幡第11地割29番地2	当初 契約	R6.2.22	15,147,000	R6.2.23	～	R6.6.21	
						第1回 変更	R6.6.20	16,192,000	R6.2.23	～	R6.6.21	・炊事場及びトイレの土間コンクリートの取り壊しを行ったところ、地中に捨てコンクリートが厚く打設されていたため、無筋コンクリートの取り壊し処分を追加する。 ・園路沿いに150型の側溝が埋まっていたことから処分を追加する。
(R4)54	桜台小学校長寿命化 改良(建築)工事	花巻市 下幅 地内	建築 一式	(株)佐賀建設	岩手県花巻市石鳥谷町南 寺林5-297	当初 契約	R4.9.8	627,330,000	R4.9.9	～	R7.3.31	
						第1回 変更	R5.5.22	631,752,000	R4.9.9	～	R7.3.31	施工前調査による変更 ・外壁クラック調査結果により、外壁補修数量を変更する。 ・既存便器撤去部の防火区画に係るスラブおよびライニング下地腐食部分の補修を追加する。 ・既存家具使用時の安全性および仕上がりを考慮し、面材並びに塗装補修を追加する。 ・既存利用の西側教室天井仕上げ材が汚損しているため、他教室と同仕様の張替へ変更する。 ・オイルタンクの位置および台数の変更により、基礎工事数量を変更する。
						第2回 変更	R6.6.18	642,939,000	R4.9.9	～	R7.3.31	・外壁調査結果により、外壁クラック、欠損及び剥離補修数量を変更する。 ・既存家具使用時の安全性及び仕上がりを考慮し、面材並びに塗装補修を追加する。 ・職員玄関及び昇降口の天井下地が腐食していることから、既存天井撤去、天井下地新設を追加する。 ・本校舎西面のエキスパンションジョイント部材破損が確認されたことから、エキスパンションジョイント部材の交換を追加する。

令和6年度工事変更契約(6月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R4)55	桜台小学校校長寿命化 改良(機械設備)工事	花巻市 下幅 地内	管	三和設備工業(株)	岩手県花巻市山の神470番 地1	当初 契約	R4.9.8	161,370,000	R4.9.9	～	R7.3.31	
						第1回 変更	R5.5.22	161,788,000	R4.9.9	～	R7.3.31	・重機の侵入ルートや屋外給水管の配管 ルートを見直したことによる変更 ・仕切弁を新設することによる変更 ・油配管ルートの見直しを行うことによる変更 ・学校要望により、水抜栓を手動から自動に することによる変更 ・学校要望により、仮設教室に仮設ストーブ を追加することによる変更 ・既存建具更新に伴い、既存エアコンを撤去 再設置することによる変更 ・特別支援教室の衛生器具の仕様変更に伴 う変更
						第2回 変更	R6.6.18	179,685,000	R4.9.9	～	R7.3.31	・学校要望により、特別教室や校長室へ新規 エアコン設置に伴い増額 ・学校の授業を考慮し、仮設理科室と仮設保 健室への給排水管工事の追加及び仮設エ アコンや仮設ストーブのレンタル期間延長 ・2階廊下の消火管が老朽化に伴い漏水して いたため、消火管の布設替え工事を追加