

令和7年度工事変更契約(1月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期	変更事由	
21	花巻駅西口駐輪場移転整備工事	花巻市 西大通り一丁目 地内	建築一式	(株)小原建設	岩手県花巻市高木第19地割48番地1	当初契約	R7.6.5	46,200,000	R7.6.6	~	R8.1.5
						第1回変更	R7.11.13	50,809,000	R7.6.6	~	R8.1.30
						第2回変更	R8.1.29	54,505,000	R7.6.6	~	R8.2.13
25	大迫交流活性化センター空調設備改修工事	花巻市 大迫町大迫地内	管	(株)理水興業	岩手県花巻市星が丘二丁目16番12号	当初契約	R7.6.5	98,780,000	R7.6.6	~	R8.1.16
						第1回変更	R7.12.16	95,832,000	R7.6.6	~	R8.2.16
						第2回変更	R8.1.16	95,931,000	R7.6.6	~	R8.2.16
33	太田振興センタートイレ改修工事	花巻市 太田 地内	建築一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R7.6.20	30,250,000	R7.6.21	~	R7.11.17
						第1回変更	R7.11.11	31,812,000	R7.6.21	~	R8.1.16
						第2回変更	R8.1.15	32,021,000	R7.6.21	~	R8.1.16
28	市道小又川2号線道路改良工事	花巻市 大迫町内川目地内	土木一式	森田建設(株)	岩手県花巻市大迫町大迫第4地割30番地の15	当初契約	R7.6.18	32,120,000	R7.6.19	~	R8.1.13
						第1回変更	R8.1.9	36,199,900	R7.6.19	~	R8.3.25
37	日居城野テニスコート人工芝張替工事	花巻市 松園町 地内	土木一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R7.7.2	127,468,000	R7.7.3	~	R8.1.26
						第1回変更	R7.9.4	137,145,800	R7.7.3	~	R8.1.26
						第2回変更	R8.1.6	135,921,500	R7.7.3	~	R8.1.26
38	市道南万東縦断4号線道路改良舗装工事	花巻市 南万丁目 地内	土木一式	北和建设(株)	岩手県花巻市横志田4地割75番地	当初契約	R7.7.2	30,250,000	R7.7.3	~	R8.1.26
						第1回変更	R8.1.23	30,272,000	R7.7.3	~	R8.3.13
39	市道前林松子線外道路改良舗装工事	花巻市 東和町前田地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R7.7.2	26,620,000	R7.7.3	~	R8.1.19
						第1回変更	R8.1.15	26,620,000	R7.7.3	~	R8.3.31
47	市道駅前四日町線融雪施設改修工事	花巻市愛宕町地内	土木一式	(株)伊藤工業所	岩手県花巻市豊沢町8番35号	当初契約	R7.7.16	25,300,000	R7.7.17	~	R8.1.6

令和7年度工事変更契約(1月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期	変更事由
						第1回変更	R7.12.26	26,551,800	R7.7.17 ~	R8.1.27 ・融雪配管設置のため歩道の掘削を行ったところ、想定していない位置に融雪施設予備ポンプのケーブルが埋設されており、配管の施工に支障となることから、ケーブルの撤去を実施するもの。これに伴い、掘削幅が変わったことから、歩車道境界ブロックの撤去・再設置、橋面防水工の面積を増やすもの。 ・施工数量の増加に伴う工期延長
						第2回変更	R8.1.26	30,739,500	R7.7.17 ~	R8.1.27 ・試掘調査の結果、橋梁前後において配管の位置が設計と異なることが判明したため、配管の径および延長を変更し、これに伴いアスファルト舗装を増やす。また、誘導員の人数を実績に合わせて削減する。
56	市道八木巻線(第2工区)道路改良工事	花巻市 大迫町外川目地内	土木一式	(株)たかしん興業	岩手県花巻市円万寺字下堰田18番地	当初契約	R7.8.20	41,360,000	R7.8.21 ~	R8.3.27
						第1回変更	R8.1.28	48,470,400	R7.8.21 ~	R8.2.20 ・現地調査の結果、当初設計の掘削機械(バックホウ山積0.8m3)では現場への搬入が困難であることから、油圧クローラドリル及びバックホウ山積0.45m3による施工に変更し、また、破砕後の岩は2次破砕後に残土処理施設へ運搬処分する必要があるため、硬岩掘削の設計変更を行うもの ・硬岩掘削に係る費用増加に伴い、当初設計に含まれていた置換工、排水構造物工、舗装工、道路付属物施設工について減工を行うもの ・減工に伴い、工期を令和8年2月20日まで短縮する。
65	市道西線外舗装新設工事	花巻市 東和町鷹巣堂地内	舗装	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R7.8.21	19,613,000	R7.8.22 ~	R8.1.13
						第1回変更	R8.1.13	20,037,600	R7.8.22 ~	R8.2.13 現地状況を考慮し、本線舗装の保護の必要がある箇所について、進入路舗装を増工することによる増額変更及び工期延長
71	市道旭の又線道路土工構造物修繕工事	花巻市 大迫町外川目地内	土木一式	(株)佐藤組	岩手県花巻市大迫町大迫第3地割58番地	当初契約	R7.9.3	17,490,000	R7.9.4 ~	R8.2.25
						第1回変更	R8.1.28	17,641,800	R7.9.4 ~	R8.2.25 ・防護網の設置範囲について、現地調査の結果から、曲面や凹凸等の斜面形状に合わせるため覆石防護網の数量を増やすもの ・当初設計において、アンカー設置を使用割合に基づき計上していたが、現地調査の結果、当初設計よりも多くのアンカー設置が必要のため、設置数量を増やすもの
89	市道野田線(野田橋)橋梁塗装工事	花巻市 石鳥谷町南寺林地内	塗装	(株)瀧田屋	岩手県花巻市御田屋町4番40号	当初契約	R7.9.18	12,980,000	R7.9.19 ~	R8.2.20
						第1回変更	R8.1.28	12,785,300	R7.9.19 ~	R8.2.20 現地の車両交通状況から交通誘導員が不要となるため交通誘導員数量の減
91	市道小在家西5号線外道路改良舗装工事	花巻市 北笹間 地内	土木一式	(株)たかしん興業	岩手県花巻市円万寺字下堰田18番地	当初契約	R7.10.3	41,184,000	R7.10.4 ~	R8.3.25
						第1回変更	R8.1.15	41,343,500	R7.10.4 ~	R8.3.25 単価適用年月変更請求書が提出されたため、単価使用年月日を9月から10月へ変更することによる増額。
94	市道拝線(山屋4号橋)橋梁補修工事	花巻市 石鳥谷町滝田地内	土木一式	花北建設(株)	岩手県花巻市十二丁目542-1	当初契約	R7.10.3	8,943,000	R7.10.4 ~	R8.2.25
						第1回変更	R8.1.30	10,632,600	R7.10.4 ~	R8.3.13 現地詳細調査の結果、橋への擦付舗装が下がっていることが確認され、施工後に水がたまる可能性があることから、舗装延長を延伸し擦付舗装を増やすもの。 一部施工の結果、目地の開きが進んでいる箇所が確認され、当初予定のシリコン系での施工が困難であることから、目地充填を無収縮モルタルへ変更する。 上記理由に伴う増額変更及び工期延伸。
(R6)150	小中学校スロープ設置工事	花巻市 西宮野目 地内ほか	建築一式	(株)太田代組	岩手県花巻市豊沢町8番47号	当初契約	R7.4.23	17,930,000	R7.4.24 ~	R7.12.19
						第1回変更	R7.12.19	18,062,000	R7.4.24 ~	R8.1.30 太田小学校、花巻中学校、宮野目小学校の順で施工を進めてきたが、終盤の宮野目小学校において、スロープを設置した出入口の屋外照明が故障し点灯しないことがわかり更新を追加する。 照明器具の納期並びに取付に期間が必要なことから工期を延長する。また、受水槽から校舎に向かう給水管の埋設が浅く、新設する雨水管と干渉するため、排水構造物の変更(塩ビ管から遠心ボックス)を検討するため工期を延長する。
						第2回変更	R8.1.26	18,337,000	R7.4.24 ~	R8.1.30 【宮野目小学校】 ・スロープの設置により雨水排水管を塩ビ管で切り回す計画であったが給水管と干渉するため、浅埋設で車両の荷重に耐えられる構造の遠心ボックススカルパートに変更する。これに伴い、舗装復旧の範囲を変更する。 ・スロープ設置位置に現在はない渡り廊下の地中梁が埋まっていたため取り壊しを追加する。 【太田小学校及び花巻中学校】 ・完了による数量の精算