

令和7年度工事変更契約(7月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R6)95	市道槐田・片子沢線道路改良舗装工事	花巻市 北笹間・中笹間 地内	土木一式	(株)戸来建設	岩手県花巻市太田第34地割54	当初契約	R6.9.19	41,800,000	R6.9.20	~	R7.3.24	
						第1回変更	R7.3.24	41,800,000	R6.9.20	~	R7.12.26	・工事一部中止(電柱移設に時間を要しているため)による工期延長
						第2回変更	R7.7.15	37,238,300	R6.9.20	~	R7.7.31	当初、電柱設置者から電柱移設の完了を6月と伺っていたが、中継光ケーブルが関わり設計に時間を要することから移設完了は11月と伺った。電柱移設が関係しない箇所は施工済みであり、電柱移設に關係する箇所も施工するとした場合、施工しない期間(6月から11月)の現場管理費がかかることから、残工事の種子散布、本線・県道・進入路の舗装工、区画線工、縁石工及び視線誘導標の減工及び工期短縮とするもの
(R6)116	市道四日町後川線道路改良舗装工事	花巻市 下幅・四日町 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R6.10.7	92,400,000	R6.10.8	~	R7.3.27	
						第1回変更	R7.3.26	92,400,000	R6.10.8	~	R7.7.31	工事中止(電柱、水道管移設)に伴い工期を延伸する。
						第2回変更	R7.7.30	94,266,700	R6.10.8	~	R7.7.31	・現道との擦り付け及び水道管移設工事との調整において、舗装面積を増やすことに伴う増額 ・従前の水路に接続されていた宅内排水管を、新設したボックスカルバートへ再接続することに伴う増額
(R6)127	山の神地内排水路改修(その3)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R6.10.25	93,200,800	R6.10.26	~	R7.3.26	
						第1回変更	R7.3.25	93,200,800	R6.10.26	~	R7.7.31	・ボックスカルバートの納期に時間を要したため、工期を延長します。
						第2回変更	R7.7.30	103,946,700	R6.10.26	~	R7.9.30	・RCボックスカルバートや大型フリュームについて、集水樹間の延長や角度の調整のために、2m製品だけではなく1m品や短尺品、斜切品による加工製品の使用が必要となった。 ・既設歩道路盤が15cm未満と薄く、施工前から歩道舗装や視覚障害者誘導標示に傾きやクラックが発生していたことから、歩行者の安全を考慮し、歩道舗装の復旧範囲面積の増、視覚障害者誘導標示の追加施工。 ・上記事項に伴い工期の延長。
(R6)132	市道山の神産業団地2号線外道路改良(その2)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R6.12.25	117,700,000	R6.12.26	~	R7.3.31	
						第1回変更	R7.3.27	117,700,000	R6.12.26	~	R7.9.5	造成及び上水道工事と施工箇所が重複することから工程調整により、施工に時間を要するため完成期日を変更するもの
						第2回変更	R7.7.25	130,066,200	R6.12.26	~	R7.9.16	側溝への蓋設置を一部箇所から、事業促進のため全箇所へ変更。 関連する造成工事との調整により、調整池への放流管渠布設箇所、仕上工を追加。 道路整備計画の見直しにより交差点形状を変更する箇所が生じるため、道路土工断面、排水構造物の構造を変更する。 雨水排水施設が未完成なことから、施工基盤面等に帯水する雨水により施工に支障があるため、排水のため水替工を追加する。 上記変更に伴い、施工数量が増加するため完了期日を変更する。
(R6)136	6災83号一級市道平山線道路災害復旧工事	花巻市 東和町東晴山の4 地内	土木一式	(有)小原組	岩手県花巻市東和町土沢9区219	当初契約	R7.2.7	18,700,000	R7.2.8	~	R7.7.10	
						第1回変更	R7.7.10	23,857,900	R7.2.8	~	R7.7.10	・被災による崩土を除去し土羽整形を行ったところ小段部に湧水が生じた。当初想定していない箇所からの湧水であったため暗渠管を埋設し湧水処理を行うことから排水構造物工の増。 ・かご枠施行のために掘削を行ったところ劣化していた既存側溝が破損しており、撤去新設を行うため構造物取壊し工の増 ・残土処分に関わる法令改正があり発生土を最終処分場へ搬入したため処分費を追加計上。 ・法面崩落により木根が露出した雑木が多数あり、施工中に倒木の危険性があるため支障木伐採を行うことによる準備費の増。 ・上記理由による増額

令和7年度工事変更契約(7月変更分)

工事番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R6)135	6災73号・74号準用河川添市川河川災害復旧工事	花巻市 東和町石鳩岡地内外	土木一式	(有)佐藤建設	岩手県花巻市二枚橋町南1丁目35番地	当初契約	R7.2.7	27,500,000	R7.2.8	~	R7.8.6	
						第1回変更	R7.7.23	27,500,000	R7.2.8	~	R7.9.12	法覆護岸工で使用使用する緑化ブロックの製造が遅延していることから、関連工種及び後続工種の施工が困難となるため、上記工種に必要な施工期間の延伸を行うもの。
(R6)140	石鳥谷ふれあい運動公園管理棟及び北側トイレ改修工事	花巻市 石鳥谷町 北寺林地内	管	三和設備工業(株)	岩手県花巻市山の神470番地1	当初契約	R7.2.18	73,150,000	R7.2.19	~	R7.7.18	
						第1回変更	R7.7.17	79,453,000	R7.2.19	~	R7.7.31	①浄化槽据付けに伴う土留め工事の追加 ・当初オープンカット工法により施工する予定だったが、大雨の影響で掘削斜面が崩れてしまい、安全面に影響があることから山留工事の追加。それに伴い、舗装数量の追加変更。山留材搬入による仮設敷鉄板の追加。これらに伴う、工事工期の変更。 ②多目的トイレベビーシートの追加、それに伴う下地変更。 ③多機能トイレ引き戸取付けによる間仕切壁撤去の追加。それに伴う腰壁(なまこ壁)補修の追加。 ④キュービクル改造に伴う、サーキットブレーカーの追加。
(R5)150	花南産業団地B工区造成(上水道)工事	花巻市 山の神 地内	水道施設	花南水道土木(株)	岩手県花巻市下根子352番地	当初契約	R6.1.24	74,123,500	R6.1.25	~	R7.7.24	
						第1回変更	R6.2.9	74,129,000	R6.1.25	~	R7.7.24	受注者より令和6年1月29日付けで単価適用年月変更請求があったことから、特記仕様書第14条第6項の規定により単価適用年月を設計書作成時の「令和5年12月」から、当初契約年月日「令和6年1月24日」の最新単価適用年月である「令和6年1月」に変更するもの。
						第2回変更	R6.3.7	74,041,000	R6.1.25	~	R7.7.24	道路及び下水道等の関連工事との調整により、令和5年度の施工が困難なため施工年度を変更。併せて、関連工事の状況に合わせて速やかに施工できるように一部資材を令和5年度に先行準備するため、年度別内訳数量に変更が生じるもの
						第3回変更	R7.7.24	77,759,000	R6.1.25	~	R7.7.24	管理移管先である岩手中部水道企業団との設計協議により、仕切弁操作時の安全性等を考慮し仕切弁位置を車道から歩道内へ変更することに伴う交差点付近の管布設経路を変更、管路洗浄のため末端部に排泥管を追加する。 防火水槽位置の修正に伴いB工区北側に消防水利空白地帯が生じることから、消火栓No.4を追加する。 管布設時に既設給水管取出し箇所が支障となるため、仮設と復旧が生じる。 公園予定地に残る既設管撤去を既設管との切離しのみとして、主要部分の撤去は関連する造成工事での対応へ変更する。