

令和7年度工事変更契約(6月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R6)57	市道東宮野目西線道路改良舗装工事	花巻市 東宮野目 地内	土木一式	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R6.7.25	30,800,000	R6.7.26	～	R7.2.5	
						第1回変更	R7.1.16	30,800,000	R6.7.26	～	R7.3.31	工事一部中止(工事支障電柱移設業者との工程・施工調整)による工期延長。
						第2回変更	R7.3.28	30,800,000	R6.7.26	～	R7.6.30	工事一部中止(東北電力・NTTとの工程施工調整)による工期延長
						第3回変更	R7.6.27	39,463,600	R6.7.26	～	R7.6.30	・当初設計で見込んでいなかった沿線民地宅内排水マンホールについて、拡幅に伴い車道内占用となる為構造確認したところ、老朽化が著しく修繕及び高さ調整が必要となることによる増額。 ・現地調査の結果、切土により根があらわになる民地樹木があり樹木の伐採が必要となることによる増額。 ・保育施設や病院と協議の結果、安全に配慮し交通誘導員を増員することによる増額。
(R6)72	市道向線(木の宮橋)橋梁補修工事	花巻市 石鳥谷町大瀬川 地内	土木一式	(株)大久保建設	岩手県花巻市東和町安俣2区11番地	当初契約	R6.8.8	45,595,000	R6.8.9	～	R7.3.17	
						第1回変更	R7.1.27	46,270,400	R6.8.9	～	R7.3.31	・下流側防護柵に経年劣化による損傷がみられることから、下流側の防護柵交換工の増 ・上記に伴う工期の延長
						第2回変更	R7.3.28	49,725,500	R6.8.9	～	R7.6.30	・橋梁前後の既設道路との段差を解消するため、擦り付け舗装工の増 ・塗膜の除去に伴う剥離剤の適性試験、処分に伴う含有量試験及び溶出量試験が必要となったことによる増 ・現場調査に伴い、支承交換工に必要な材料の追加及び変更による増 ・上記に伴う工期の延長
						第3回変更	R7.6.27	50,058,800	R6.8.9	～	R7.6.30	・支承取替工に必要な材料の製作期間が当初想定より長く、支承交換着手日を延期する必要があるため、当初設定していた吊足場の供用日数を増。 ・旧塗膜除去に伴い、有害物質の溶出試験を行った結果「鉛及びその他化合物」の項目について安全基準値以上の含有率が検出されたことから、作業に伴い発生する産業廃棄物(防護服・足場養生シート、環境対資器材)は塗膜カスト同様に特別管理産業廃棄物として適正処分地での処分が求められるため、上記の産業廃棄物を受け入れ可能な処分場までの運搬費及び現地での処分費を増とするもの。
(R6)126	市道小豆田線道路改良工事	花巻市 東和町上浮田地内	土木一式	(株)瀧田屋	岩手県花巻市御田屋町4番40号	当初契約	R6.10.21	30,690,000	R6.10.22	～	R7.3.25	
						第1回変更	R7.3.24	30,690,000	R6.10.22	～	R7.3.31	周辺住民との(工事沿線の田について)協議及び農業用排水管移設における関係機関との協議に時間を要したことによる工期延長
						第2回変更	R7.3.28	30,690,000	R6.10.22	～	R7.6.30	当初想定しない水道管が支障となり移設工事を行うため関係機関との調整に時間を要したこと及び工事起点部の県道接続に伴い、岩手県との協議調整に時間を要したことによる工期延長
						第3回変更	R7.6.27	32,655,700	R6.10.22	～	R7.6.30	支障水道管移設について、水道企業団と協議し工事対応で行うことによる水道移設工の増工 拡幅に伴い改築が必要となった道路横断管の施工について、想定以上の流水があり、ポンプによる水替の必要があることから水替工の増工 地元要望により、下層路盤をNo.6+12.5まで施工延長することによる舗装工の増 上記に伴う増額変更
(R6)130	湯口学校給食センター空調設備設置工事	花巻市円万寺地内	管	(株)みちのくクボタ	岩手県花巻市東宮野目第13地割9番地	当初契約	R6.11.12	29,700,000	R6.11.13	～	R7.6.16	
						第1回変更	R7.6.12	29,788,000	R6.11.13	～	R7.6.16	・現場精査により、天井内を冷媒配管することができたため、露出配管から天井内配管へ変更したことに伴い、保温化粧ケースの数量減。 ・新規ハンドホール掘削時に既設ハンドホールが埋設されていたため、今後のメンテナンスを考慮し嵩上げ作業の追加。 ・室内機が既設の照明器具に干渉したため、栄養教諭と協議し、既設照明器具の撤去やLED照明器具の追加。
(R6)137	6災77号準用河川添市川河川災害復旧工事	花巻市 東和町石鳩岡の5 地内	土木一式	(有)鈴木工建	岩手県花巻市不動67番地3	当初契約	R7.2.7	7,920,000	R7.2.8	～	R7.6.16	
						第1回変更	R7.6.13	9,248,800	R7.2.8	～	R7.6.16	現地詳細調査の結果河川への堆積土砂が想定数量より多かったため土工数量増。 残土処分に関わる法令改正があり発生土を最終処分場へ搬入したため処分費を追加計上。 上記理由による増額変更。

令和7年度工事変更契約(6月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R6)147	市道三日堀線舗装修繕(その2)工事	花巻市 石鳥谷町新堀地内	舗装	(有) 滝田工務店	岩手県花巻市里川口町7番3号	当初契約	R7.3.31	22,122,100	R7.4.1	～	R7.8.27	
						第1回変更	R7.6.23	21,633,700	R7.4.1	～	R7.8.27	現地詳細調査の結果による舗装修繕面積の減少。 上記理由に伴う減額変更。