

令和7年度建設関連業務変更契約(8月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
(R6)18	花巻市花南産業団地C工区実施設計業務委託	花巻市 山の神 地内	土木 コンサル タント	(株)復建技術コンサル タント 盛岡支店	岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号	当初 契約	R6.6.6	61,556,000	R6.6.7	～	R7.3.25	
						第1回 変更	R7.3.25	61,556,000	R6.6.7	～	R7.12.26	基本設計成果を基に予定する道路設計区 間において、地権者協議が難航し基本設計 に準拠する道路線形計画が困難ことから 大幅な計画修正が生じる。これに伴い、上下 水道、雨水排水計画等の修正が併せて生じ る。 また、基本設計で想定した区画割りに対し て、大面積での購入の問合せがあることか ら、分譲用地の区画割り等の見直しが生じ る。 以上のことから、土地利用計画や各設計項 目の検討協議に時間を要するため履行期間 を延長する。
						第2回 変更	R7.8.8	70,499,000	R6.6.7	～	R7.12.26	用地取得困難地を回避した区画計画検討 等のため道路中心線の決定に時間を要する こと。また、測量精度が土工数量に影響する ことから、より高い精度の測量データ取得が 望ましい。 以上のことから、測量方式を「路線測量」か ら、対象区域全体を点群とする地形データで 取得でき、後からデータ上に設定した任意の 位置で高さ計測可能な「UAVレーザ測量」 に変更するもの。
5	花巻中学校LED照明更 新工事設計業務委託	花巻市若葉町 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R7.5.12	3,245,000	R7.5.13	～	R7.9.9	
						第1回 変更	R7.8.25	3,047,000	R7.5.13	～	R7.9.9	アスベスト調査について、対象部分の天井材 が別業務にて、調査済みであるため、 アスベスト調査数量を減らすもの。
6	東和中学校LED照明更 新工事設計業務委託	花巻市東和町土沢 地 内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R7.5.12	3,465,000	R7.5.13	～	R7.9.9	
						第1回 変更	R7.8.25	3,212,000	R7.5.13	～	R7.9.9	アスベスト調査について、検査が必要な箇所 が音楽室の天井材のみであったため、 アスベスト調査の数量を減額するもの。
9	中学校特別教室エアコ ン設置工事設計業務委 託	花巻市轟木・石鳥谷町 八幡 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R7.5.15	2,750,000	R7.5.16	～	R7.9.12	
						第1回 変更	R7.8.25	2,486,000	R7.5.16	～	R7.9.12	アスベスト調査について、2006年(平成18年) 9月1日より石綿の使用が全面禁止になって おり、 対象建物が2006年より後に竣工となっており、 アスベスト調査が不要であることから アスベスト調査の数量を減らすもの。
16	市道蛇谷地橋南線(蛇 谷地橋)外1路線橋梁補 修設計業務委託	花巻市 西宮野目 地 内外	土木 コンサル タント	(株)藤森測量設計	岩手県久慈市新井田4ー13 ー1	当初 契約	R7.6.9	11,000,000	R7.6.10	～	R7.11.20	
						第1回 変更	R7.8.27	13,750,000	R7.6.10	～	R8.1.20	蛇谷地橋において、事業内容毎に今後の維 持管理費用を踏まえた経済比較から補修事 業より撤去事業の方が経済的であると判断で きたこと及び、地元関係者からの合意も得ら れたため橋梁補修設計から橋梁撤去設計へ の変更。 蛇谷地橋撤去工事は当該業務で行う調査を 基に関係機関と協議の上行うものであり、現 に履行中の業務と一体で履行することが必 要なことから、変更増とするものである。
17	準用河川油沢川法面 工設計業務委託	花巻市 葛 地内	土木 コンサル タント	応用地質(株) 盛岡 営業所	岩手県盛岡市本宮4丁目1 ー1	当初 契約	R7.6.9	4,620,000	R7.6.10	～	R7.10.29	
						第1回 変更	R7.8.12	6,127,000	R7.6.10	～	R7.12.19	現地踏査の結果、工事の重機搬入・配置・施 工方法等の施工計画作成のため学校施設 の周辺建築物の配置及び離隔距離等の情 報を図面に記載して整理する必要があること による現地測量の増。 現地踏査の結果、法面の詳細な地形把握及 び測点毎の法面擦り付けによる断面情報を 確保するため、予備設計時点より管理測点を 増加させる必要があることによる路線測量の 増。 現地踏査の結果、対象区間の法?に対して 新たな変状を確認したため、パイプ歪計の観 測を?う必要があることによる観測業務及び資 料とりまとめの増。 上記は当初予期しえなかった
25	花巻駅西口駅前広場 地質調査業務委託	花巻市 西大通り一丁 目 地内	地質 調査	(有)中村測量設計 事務所	岩手県花巻市星が丘一丁 目14番16号	当初 契約	R7.6.23	3,300,000	R7.6.24	～	R7.8.22	
						第1回 変更	R7.8.8	3,443,000	R7.6.24	～	R7.8.22	・地質調査の結果により実績変更。 ・調査位置に直接トラックを横付けできたた め、特装車運搬が不要となった。